АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОТКИНСКА

Ленина ул., д. 7, г. Воткинск,
Удмуртская Республика, 427430
тел./fax (34145) 5-17-11,
e-mail: votadmin@udm.net
http://www.votkinsk.ru

ВОТКА КАР АДМИНИСТРАЦИ

Ленина ур., 7 юрт, Вотка кар к.,
Удмурт Элькун, 427430
тел./fax (34145) 5-17-11,
e-mail: votadmin@udm.net
http://www.votkinsk.ru

от 10.11.2026 № 4023/01-11

Председателю Воткинской
Городской Думы
Пищикову А.Д.
Ленина улица, д. 7,
г. Воткинск, Удмуртская Республика,
427430

О направлении проекта
Решения Думы

Уважаемый Алексей Дмитриевич!

В соответствии с Регламентом Воткинской городской Думы, реализуя правотворческую инициативу, вношу в Воткинскую городскую Думу проект Решения Думы «О созыве схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории города Воткинска (группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая)».

Ответственным за представление данного проекта на заседаниях постоянных комиссий и на сессии является Кормухина Ирина Петровна, врио начальника Управления ЖКХ Администрации города Воткинска.

Приложения:
- проект Решения городской Думы «О созыве схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории города Воткинска (группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая)»;
- копия обращения о начале реализации инициативы проведения схода граждан;
- копия протокола собрания об образовании инициативной группы;
- копия протокола собрания, на котором принято решение о реализации инициативы по проведению схода граждан;
- копии подписных листов с подписями всех членов инициативной группы, а также граждан, принимавших участие в собрании;
- копии согласий на обработку персональных данных, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-РФ «О персональных данных», на каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан;

- копии согласий на обработку персональных данных, предназначенных для распространения, оформленные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-РФ «О персональных данных», на каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан;
- копия сметы на ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая);
- пояснительная записка с обоснованием необходимости принятия Решения;
- перечень муниципальных правовых актов, подлежащих отмене и (или) изменению в связи с принятием Решения городской Думы, предложения о разработке муниципальных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации Решения городской Думы; финансово-экономическое обоснование принятия и реализации Решения городской Думы.

Глава муниципального образования А.В. Заметаев

Малкова Светлана Сергеевна
8(34145)5-18-01

Подлежит включению в РЕГИСТР **Проект - РП**

Решение городской Думы

от «___» _____ № __

О созыве схода граждан по вопросу
введения и использования средств
самообложения граждан на части
территории города Воткинска
(группа жилых домов с № 1 по № 7
(нечетная сторона) и с № 2 по № 10
(четная сторона) по ул. Зеркальная;
№ 12 и № 14 по ул. Гончарная;
с № 1 по № 37 (нечетная сторона)
и с № 2 по № 30 (четная сторона)
по ул. Студенческая)

На основании инициативы группы жителей части территории города Воткинска от 06 ноября 2026 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 04 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самообложения граждан», согласно Положению «О самообложении граждан на части территории города Воткинска», утвержденному Решением Воткинской городской Думы от 29 марта 2023 года № 291-РН, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Дума решает:

1. Созвать сход граждан 05 декабря 2026 года с 18.00 часов около жилого дома № 11А по ул. Студенческая города Воткинска по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на части территории города Воткинска.

2. Определить границы части территории города Воткинска, на которой планируется проведение схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, - группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая города Воткинска. Указанная часть территории неразрывна и не выходит за границы города Воткинска.

3. На сход граждан вынести вопрос:

«Согласны ли вы на введение разового платежа в порядке самообложения граждан в размере 11 508 (Одиннадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек, равном для всех жителей части территории, достигших возраста 18 лет, и на использование полученных средств на решение вопроса местного значения (организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом): ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая), в 2027 году с установлением льготной категории – лица, не достигшие возраста 18 лет, и размером льготного платежа для них 0,00 рублей?».

4. Главе муниципального образования «Город Воткинск» обеспечить проведение схода граждан в соответствии с Положением «О самообложении граждан на части территории города Воткинска», утвержденным Решением Воткинской городской Думы от 29 марта 2023 года № 291-РН.

5. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем размещения в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск».

Председатель Воткинской городской Думы А.Д. Пищиков

Проект вносит:
Глава муниципального образования
«Город Воткинск» А.В. Заметаев

Проект подготовил:
Врио начальника Управления ЖКХ
Администрации города Воткинска И.П. Кормухина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Решения Воткинской городской Думы «О созыве схода граждан по вопросу введения и использовании средств самообложения граждан на части территории города Воткинска (группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая)»

В адрес Администрации города Воткинска поступило обращение инициативной группы жителей домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая о реализации инициативы по проведению схода граждан.

Мероприятие: ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая). Общая стоимость работ, согласно смете, составляет 2 945 929,73 руб. Разовый платеж с зарегистрированных граждан (64 человека) составляет 11 508,00 руб.

Сход граждан планируется провести с целью решения вопроса о введении и использовании средств самообложения граждан на части территории города Воткинска.

В соответствии с Положением о самообложении граждан на части территории города Воткинска, утвержденным Решением Воткинской городской Думы от 29.03.2023 № 291-РН», решение о назначении схода граждан принимается Воткинской городской Думой.

Врио начальника Управления ЖКХ
Администрации города Воткинска  И.П. Кормухина

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту Решения Воткинской городской Думы «О созыве схода граждан по вопросу введения и использовании средств самообложения граждан на части территории города Воткинска (группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая)»

Принятие настоящего Решения не требует для его реализации дополнительных расходов из бюджета города Воткинска.

Врио начальника Управления ЖКХ
Администрации города Воткинска И.П. Кормухина

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Воткинской городской Думы, подлежащих отмене и (или) изменению в связи с принятием проекта Решения Воткинской городской Думы «О созыве схода граждан по вопросу введения и использовании средств самообложения граждан на части территории города Воткинска (группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая)», предложения о разработке муниципальных нормативных правовых актов Воткинской городской Думы, принятие которых необходимо для реализации проекта Решения Воткинской городской Думы в случае его принятия

Принятие настоящего Решения не требует для его реализации отмены и (или) внесения изменений в иные нормативные правовые акты Воткинской городской Думы, а также не требует разработки и принятия иных нормативных правовых актов Воткинской городской Думы.

Врио начальника Управления ЖКХ
Администрации города Воткинска И.П. Кормухина

Главе муниципального образования
«Город Воткинск»
Заметаеву А.В.
УР, г. Воткинск, ул. Ленина, д. 7

Колеговой Ольги Георгиевны
ул. Студенческая, д. 11
89124433053

В целях решения вопроса введения и использования средств самообложения граждан на части территории муниципального образования «Город Воткинск» инициативная группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая города Воткинска, избранная протоколом от 15.10.2026, направляет в Ваш адрес:

1. Протокол собрания об образовании инициативной группы,
2. Протокол собрания, на котором принято решение о реализации инициативы по проведению схода граждан,
3. Сметная документация на ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая),
4. Согласия на обработку персональных данных на каждого гражданина, поддержавшего инициативу о созыве схода граждан.

Просим внести в Воткинскую городскую Думу проект решения о назначении схода граждан 05.12.2026 в 18.00 час. около жилого дома № 11А по ул. Студенческая.

(дата, время и место проведения схода)

Приложение на 42 л.

Уполномоченный представитель инициативной группы

«06» ноября 2026 г. О.Г. Колегова

КОПИЯ ВЕРНА
2026 г.

ПРОТОКОЛ

собрания жителей группы жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая
города Воткинска Удмуртской Республики
о реализации инициативы по проведению схода граждан
(наименование территории муниципального образования)

г. Воткинск *«29» октября 2026 г.*

Место проведения собрания: у дома № 11А по ул. Студенческая
Время проведения собрания: 18:00 час.
Общее количество участников собрания: 10 человек
Количество членов инициативной группы, принявших участие в собрании: 10 человек

Собрание открывает Колегова Ольга Георгиевна.
Уважаемые члены инициативной группы, до начала проведения собрания необходимо выбрать председателя и секретаря собрания. Какие будут предложения?
Предложено председателем собрания избрать Колегову Ольгу Георгиевну, секретарем – Крупину Марину Рудольфовну.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

Председатель. Сегодня на повестке дня следующие вопросы:

1. *Определение части территории, на которой планируется реализация инициативы проведения схода граждан.*
2. *Согласование направления расходования средств.*
3. *Информация о количестве граждан, имеющих право участвовать в сходе граждан. Установление льготных категорий граждан и размера льготного платежа для каждой льготной категории.*
4. *Рассмотрение информации об общем объеме средств, планируемых к сбору в порядке самообложения (общей стоимости проекта). Согласование размера разового платежа, планируемого к уплате в порядке самообложения.*
5. *Утверждение вопроса, предлагаемого к вынесению на сход граждан.*
6. *Определение даты, времени и места проведения схода граждан.*

1. Председатель.

Предлагаю определить часть территории, на которой планируется реализация инициативы проведения схода граждан – группа жилых домов с № 1 по № 7 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторона) по ул. Зеркальная; № 12 и № 14 по ул. Гончарная; с № 1 по № 37 (нечетная сторона) и с № 2 по № 30 (четная сторона) по ул. Студенческая города Воткинска.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

2. Председатель.

По улицам Гончарная и Студенческая проходит центральный водопровод, к которому подключены дома по ул. Гончарная, ул. Зеркальная, ул. Студенческая. На ветхом участке водопровода ежегодно образуется по несколько порывов, вследствие чего жители остаются без воды на несколько часов, дорогу постоянно перекапывают техникой, разрушая дорожное покрытие. Водопровод находится в муниципальной собственности, но средств на его ремонт не хватает. Проблема с перебоями с водой и плохое качество воды вследствие аварийного состояния сети - на сегодняшний день является самым острым вопросом для жителей наших улиц.

Для повышения уровня комфорта проживания считаем необходимым провести ремонт участка центрального водопровода.

Предлагаю согласовать направление расходования средств самообложения граждан - на ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая).

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

3. Председатель.

Согласно информации, предоставленной Администрацией города Воткинска, на указанной территории зарегистрировано 64 гражданина, имеющих право участвовать в сходе граждан.

В льготную категорию предлагается включить лиц, не достигших возраста 18 лет, с размером льготы 100%. На указанной территории проживает 25 несовершеннолетних (это 28,1% от общего числа жителей). Других льготных категорий предлагается не выделять.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

4. Председатель.

Согласно предоставленной Администрации города Воткинска смете общая сметная стоимость работ составляет 2 945 929 рублей 73 копейки.

Объем средств, планируемых к сбору с граждан в порядке самообложения, составляет 736 512 рублей 00 копеек (25% от общей стоимости проекта).

Размер разового платежа, планируемого к уплате в порядке самообложения, составит 11 508 рублей 00 копеек.

Предлагаю утвердить объем средств, планируемых к сбору с граждан в порядке самообложения, в размере 736 512 рублей 00 копеек и размер разового платежа, планируемого к уплате в порядке самообложения 11 508 рублей 00 копеек.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

5. Председатель.

Предлагается следующая формулировка вопроса, выносимого на сход граждан: «Согласны ли вы на введение разового платежа в порядке самообложения граждан в размере 11 508 (Одиннадцать тысяч пятьсот восемь) рублей 00 копеек, равном для всех жителей части территории, достигших возраста 18 лет, и на использование полученных средств на решение вопроса местного значения (организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом): ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая), в 2027 году с установлением льготной категории – лица, не достигшие возраста 18 лет, и размером льготного платежа для них 0,00 рублей?».

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

6. Председатель.

Предлагаю провести сход граждан 05 декабря 2026 года с 18.00 час. у дома № 11А по ул. Студенческая.

Предложение ставится на голосование.

Голосовали: «За» - 10; «Против» - 0; «Воздержались» - 0

Решение принимается.

Подписи:

Председатель собрания _____ / О.Г. Колегова

Секретарь собрания _____ / М.Р. Крупина

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА

КОПИЯ ВЕРНА

06 [illegible] 26 г.

[illegible] Малкова

нач отд благ Упр ЖКХ

ПРОТОКОЛ

собрания об образовании инициативной группы

жителей группы жилых домов с №1 по №7 (нечетн. сторона) и с №2 по №10 (четн. сторона) ул. Зеркальная, №12, №14 ул. Гончарная; с №1 по №37 (нечетн. сторона) с №2 по №30 (четн. сторона) по ул. Студенческой в городе Воткинске Удмуртской Республики

(наименование территории муниципального образования)

Место проведения: у дома № 11 по ул. Студенческой

Дата проведения: 15.10.2026

Время проведения: 19⁰⁰

Присутствующие жители: 10 человек

Собрание проводится с целью решения вопроса введения и использования средств самообложения граждан на части территории муниципального образования «Город Воткинск»

Повестка дня:

1. *Утверждение состава инициативной группы.*
2. *Определение границ части территории муниципального образования «Город Воткинск», на которой планируется проведение схода граждан.*
3. *Определение мероприятия, планируемого к реализации за счет средств самообложения.*
4. *Выбор представителей из состава инициативной группы, уполномоченных представлять инициативную группу во взаимоотношениях с Администрацией города Воткинска.*

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Создать инициативную группу в следующем составе:

1) Колегова Ольга Георгиевна 28.12.63 г. р. 9408 965634 УФМС по УР 28.01.2009 г. Воткинск ул. Студенческая 17
2) Крупина Марина Рудольфовна 14.04.63 94 07870222 УФМС по УР 13.05.2008 г. Воткинск ул. Студенческая 18
3) Гринев Кирилл Георгиевич 25.12.1985 94 18766088 МВД по УР 26.02.2019 г. Воткинск ул. Гончарная 19
4) Мамаев Михаил Геннадьевич 2.01.63 г. 9407869345 УФМС по УР 26.03.2008 г. Воткинск ул. Студенческая 19
5) Тиздгинов Равиль Назарович 11.11.54 г. р. 9417669280 УФМС по УР 13.11.2017 г. Воткинск ул. Студенческая 2
6) Юсупов Георгий Хозевич 11.12.1939 9402848955 УВД по УР 13.11.2002 г. Воткинск ул. Студенческая 13
7) Ломаева Наталия Станиславовна 23.06.76 г. 9421926587 МВД по УР 7.07.2021 г. Воткинск ул. Студенческая 26 ч
8) Иванова Елена Алексеевна 06.01.1959 94 03 410776 УВД по УР 12.02.2004 г. Воткинск ул. Студенческая 21
9) Резвых Татьяна Сергеевна 14.03.1945 94.03 023250 УВД по УР 23.12.2002 г. Воткинск ул. Студенческая 14
10) Кожевникова Фирдауса Фаритовна 14.01.1962 94 06766919 УВД по УР 06.04.2009 г. Воткинск ул. Студенческая 31

2. Установить границы части территории муниципального образования «Город Воткинск», на которой планируется проведение схода граждан – домов с №1 по №7 (четн. сторона) и с №2 по №10 (четн. сторона) по ул. Зеркальная, №12, №14 ул. Гончарная; с №1 по №37 (нечетн. сторона) с №2 по №30 (четн. сторона) ул. Студенческая

3. Определить мероприятие, на которое будут направлены средства самообложения граждан: ремонт водопровода по улице Студенческой и Гончарной

4. Назначить представителем инициативной группы, уполномоченным представлять инициативную группу во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления,

Колегову Ольгу Георгиевну

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА

КОПИЯ ВЕРНА

Управление 11

Начальник Ульянова Маликова СС

2026

Подписи членов инициативной группы:

1. _____ (О.Г. Колегова)
2. _____ (М.В. Крупина)
3. _____ (К.Г. Гринёв)
4. _____ (М.Г. Мамаев)
5. _____ (Г.Х. Юсупов)
6. _____ (Р. Гудинов)
7. _____ (Н.С. Ломаева)
8. _____ (Е.А. Иванова)
9. _____ (Т.С. Резвых)
10. _____ (Ф.Ф. Кожевникова)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
2026 г.
06 11
Ула Малкова
нач отд благ упр ЖКХ

Приложение № ___
к протоколу собрания от 29 10 2026 года

Подписной лист
членов инициативной группы, а также граждан, принимавших участие в собрании

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Дата рождения	Адрес места жительства (полностью)	Серия, номер паспорта (или заменяющего его документа), кем и когда выдан	Дата подписи	Подпись
1	Колегова Ольга Георгиевна	28.12 1963 г	Воткинск ул Студенческая д 11	94 08 965634 УФМС по УР 28.01 2009	29.10 2026	Коле
2	Крупина Марина Рудольфовна	14.04 1963	Воткинск ул. Студенческая д 18	94.07 870222 УФМС по УР 13.05.2008	29.10 2026	Крупин
3	Гринев Кирилл Георгиевич	25.12 1985 г	Воткинск ул Гончарная д 12	94 08 766088 МВД по УР 26.02 2019	29.10 2026	
4	Мамаев Михаил Геннадиевич	2.01 1963 г	Воткинск ул Студенческая 19а	94 07 869345 УФМС по УР 26.03 2008	29.10 2026	
5	Юсупов Георгий Хозевич	11.12 1939	Воткинск ул Студенческая 13	94 02 848955 УВД УР 13.11.2002	29.10 2026	
6	Гиздинов Равим Назарович	11.11 1954	Воткинск ул Студенческая 2	94 17 669230 УФМС по УР 13.11.2017	29.10 2026	

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
06 11 2026
нач отд благ Упр ЖКХ Малкова С.С.

7	Ломаева Наталия Станиславовна	23.06 1976 г.	Воткинск ул Студенческая 26а	94 21 926587 МВД по УР 07.07 2021	29.10 2026	
8	Иванова Елена Алексеевна	06.01 1959	Воткинск ул Студенческая д 21	94 03 410776 УВД по УР 12.02 2004 г	29.10 2026	
9	Резвых Татьяна Сергеевна	14.03 1945	Воткинск ул Студенческая 14	94 03 023250 УВД по УР 23.12 2002	29.10 2026	
10	Кожевникова Фидауса Фаритовна	14.01 1962	Воткинск ул Студенческая 31	94 06 766919 УВД по УР 06.04 2007	29.10 2026	

Подписной лист удостоверяю

Колегова Ольга Георгиевна
28.12 1963 г. г. Воткинск ул. Студенческая 11.
94.08 965634 УФМС по УР 28.01 2009 г
(фамилия, имя, отчество лица, собиравшего подписи, дата его рождения, место жительства, серия и номер паспорта (документа, его заменяющего), кем, когда выдан)

Коле 29.10.2026
(подпись и дата)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Иванова Елена Алексеевна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9403410776 выдан УВД по УР 12.02 2004
(серия, номер) (кем и когда выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул. Студенческая 21

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Иванова Е.А.
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ... АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
Управление ... Жлоб 11 2026г.
Иванова С.С.
Удостоверяет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Хотеевникова Гирдауса Фаритовна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 0406766919 выдан УВД по УР 06.04 2007
(серия, номер) (кем и когда выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул. Студенческая 31

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Хотеевникова Г.Ф.
Подпись Расшифровка подписи

«19» 10 2026

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Гизатуллов Равиль Назарович
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9417 669230 выдан УФМС по УР 13.11.2017
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 2

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Подпись Гизатуллов Р.Н.
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
06.11.2026

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Колегова Ольга Георгиевна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9408 965634 выдан УФМС по УР 28.01.2009,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Студенческая 9а

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Колегова
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Крупина - Марина Рудольфовна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9407 870222 выдан УФМС по УР 13.05.2008г.,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 18,

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Крупина / Крупина МР /
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Гриев Кирилл Георгиевич
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9418766088 выдан МВД по УР 26.02.2019г.,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Гончарная 12,

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Гриев К.Г.
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

КОПИЯ ВЕРНА

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Мамаев Михаил Геннадьевич
(фамилия Имя Отчество)

паспорт 9407869345 (серия, номер) выдан УФМС по УР 26.03.2008 (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 19а

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Юсупов Георгий Хозевич
(фамилия Имя Отчество)

паспорт 9402848955 (серия, номер) выдан УВД УР 13.11.2002г (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Студенческая д 13

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Подпись Юсупов Г.Х. Расшифровка подписи

«29» 10 2026

КОПИЯ ВЕРНА

Управление ... 06.11 2026

нач отд пар Упр жил Ульяна Малкова

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Ломаева Наталия Станиславовна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9421926587 выдан МВД по УР 07.07.2021
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Студенческая 26а

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Подпись Ломаева Н.С.
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Резвых Татьяна Сергеевна
(Фамилия Имя Отчество)

паспорт 9403023257 выдан УВД по УР 23.12.2002
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Студенческая 14

даю свое согласие Администрации города Воткинска и Воткинской городской Думе на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, адрес регистрации.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, в целях введения и использования средств самообложения.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Администрация города Воткинска и Воткинская городская Дума гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Подпись Резвых Т.С.
Подпись Расшифровка подписи

«29» 10 2026

КОПИЯ ВЕРНА

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

я, Колегова Ольга Георгиевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 0408965624 выдан УФМС по УР 23.03.2009,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск, ул Студенческая д 11, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	*нет*
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29. 10 2026 г.

Субъект персональных данных:

Колег. , Колегова О.Г
(подпись) (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Крупина Марина Рудольфовна
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9407 870933 выдан УФМС по КР 13.05.2008
(серия, номер) (кем и когда выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 18,

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

"29" 12 2016 г.

Субъект персональных данных:

Крупина / Крупина М.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Гриев Кирилл Георгиевич,
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9418766082, выдан МВД по УР 26.02.2019,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Гончарная 12, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29.10 2026 г.

Субъект персональных данных:

(подпись) Гриев К.Г. (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА
Управление ЖКХ
29.26

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Мамаев Михаил Геннадьевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9407869345 выдан УФМС по УР 26.03.2008,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г Воткинск ул Студенческая д 19 кв 9

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29.10.2026 г.

Субъект персональных данных:

(подпись) Мамаев М.Г.
(Ф.И.О.)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
06.11
Управление городским жилищно-коммунальным хозяйством
Жилищную Мамаеву М.Г.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Жуков Георгий Юрьевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 4402848955 (серия, номер) выдан УВД УР 13.11.2002, (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая д 13

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

- V не устанавливаю
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29.10.2026.

Субъект персональных данных:

(подпись) Жуков Г.Ю. (Ф.И.О.)

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Гизатуллов Павел Назарович
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9417669330 выдан УФМС по УР 13.11.2017
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 2в

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29 10 2018

Субъект персональных данных:

Гизатуллов Р.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Ломаева Наталия Станиславовна
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9421936587 выдан МВД по УР 07.07.2021
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 26а, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

- не устанавливаю
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29.10.2026 г.

Субъект персональных данных:

[подпись] / Н.С. Ломаева
(подпись) (Ф.И.О.)

РЕСПУБЛИКА ... ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
Управление ЖКХ 06.11 2026
начальник отдела ... ЖКХ



Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Иванова Елена Алексеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9403410776, выдан УВД по ЧР 12.02.2004
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая 9/1,

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29 10 2026 г.

Субъект персональных данных:

Иванова Е.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА 2026 г.

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

я, Резвых Татьяна Сергеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт 9403023280 выдан УВД по УР 23.12.2002
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: г. Воткинск ул. Студенческая д14 в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет
сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

24.10 2026

Субъект персональных данных:

[подпись] / Резвых Т.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

ЗЕСЛУБЛИЧНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОТКИНСКА
КОПИЯ ВЕРНА
Управление ЖКХ
ЖКХ 06.11 2026
начальник отдела Ульяна Малкова

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Я, Хотсевникова Фирдауса Фаритовна
(фамилия, имя, отчество)

паспорт 9406766919 выдан УВД по УР 06.04.2004г.
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации: Воткинск ул Студенческая д 31, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на распространение подлежащих обработке персональных данных операторами – Администрацией города Воткинска и Воткинской городской Думой – в целях выдвижения и назначения схода граждан для решения вопросов о самообложении, введения и использования средств самообложения в следующем порядке:

Перечень персональных данных	Разрешение к распространению (да/нет)
фамилия, имя, отчество	да
дата рождения: день, месяц, год	да
место рождения	да
гражданство	да
знание иностранного языка	нет
адрес	да
семейное положение	нет
состав семьи	да
образование	нет
профессия (специальность)	нет
стаж работы	нет
данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность	да
данные трудовой книжки	нет
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования	нет
данные документов воинского учета	нет
данные документа об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний	нет
доходы, имущество	нет
доходы, имущество супруга (супруги), несовершеннолетних детей, родителей	нет
национальность	нет

КОПИЯ ВЕРНА 2026 06 11 Ушакова СС нач отд гос упр тер

сведения о судимости	нет
цветное цифровое фотографическое изображение лица	нет
контактные телефоны	нет
другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных	нет

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):

V не устанавливаю

- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц

Настоящее согласие дано на срок - до достижения цели распространения.

29 10 2026

Субъект персональных данных:

Хотсевникова ФФ
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"___" _____ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2026 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.3

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 836/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 05.03.2026 № 01-09/111

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 18. Удмуртская Республика

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Удмуртская Республика

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт водопровода по ул. Студенческая - участок по ул. Гончарная (от дома № 19 по ул. Кирпичнозаводская до ул. Студенческая), по ул. Студенческая (от дома № 14 по ул. Гончарная до дома № 10 по ул. Студенческая и от дома № 10 по ул. Студенческая до дома № 14 по ул. Студенческая)

(наименование работ и затрат)

Составлен: ресурсно-индексным методом

Основание: *(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем уровне цен: III квартал 2026 года

Сметная стоимость: 2 945,93 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ: 2 414,70 тыс.руб.

монтажных работ: 0,00 тыс.руб.

оборудования: 0,00 тыс.руб.

прочих затрат: 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих: 235,66 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов: 202,27 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих: 539,80 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов: 393,75 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	ГЭСН01-01-009-08	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2** Объем=(180,45*97%) / 1000	**1000 м3**	**0,1750365**	**1**	**0,1750365**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	23,69	1,15	4,7686069	1 327,44	1,38	1 831,87		8 735,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	23,69	1,15	4,7686069			562,73		2 683,44
											11 418,91
		Итого прямые затраты									2 683,44
		ФОТ									2 468,76
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 234,38
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции							**86 393,70**		**15 122,05**
2	ГЭСН01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** Объем=(180,45*3%) / 100	**100 м3**	**0,054135**	**1**	**0,054135**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Прил.1.12 п.3.187	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,38 (1,15*1,2)	11,5047702			340,77		3 920,48
											3 920,48
		Итого прямые затраты									3 920,48
		ФОТ									3 469,23
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					1 568,19
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		Всего по позиции							**165 842,80**		**8 977,90**
3	ГЭСН01-01-033-04	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1** Объем=(180,45-14,19) / 1000	**1000 м3**	**0,16626**	**1**	**0,16626**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,18	1,15	0,6080128	887,54	1,42	1 260,31		766,26
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,18	1,15	0,6080128			562,73		342,15
											1 108,43
		Итого прямые затраты									342,15
		ФОТ									314,78
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					157,39
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					
		Всего по позиции							**9 506,80**		**1 580,60**
4	ГЭСН01-01-022-08	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2** Объем=14,19 / 1000	**1000 м3**	**0,01419**	**1**	**0,01419**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	25,5	1,15	0,4161218	1 327,44	1,38	1 831,87		762,28
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	25,5	1,15	0,4161218			562,73		234,16

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									996,44
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					234,16
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					215,43
		Всего по позиции									107,71
5	02-15-1-01-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза	24,8325	1	24,8325			92 993,66		1 319,58
		Объем=14,19*1,75							176,19	1,15	5 031,52
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									5 031,52
		Итоги по разделу 1 Земляные работы :									
		Всего прямые затраты (справочно)									22 475,78
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									3 920,48
		Эксплуатация машин									10 264,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									3 259,75
		Перевозка									5 031,52
		Строительные работы									32 031,65
		Строительные работы									27 000,13
		в том числе:									
		оплата труда									3 920,48
		эксплуатация машин и механизмов									10 264,03
		оплата труда машинистов (Отм)									3 259,75
		накладные расходы									6 488,20
		сметная прибыль									3 067,67
		Перевозка									5 031,52
		Всего ФОТ (справочно)									7 180,23
		Всего накладные расходы (справочно)									6 488,20
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 067,67
		Всего по разделу 1 Земляные работы									32 031,65
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				11,5047702					
		Затраты труда машинистов				5,7927415					
Раздел 2. Водопровод											
6	ГЭСН04-01-079-01	Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,27	1,15	0,9315			418,92		390,22
	91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	маш.-ч	0,28	1,15	0,966	1 503,90	1,42	2 135,54		2 062,93
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,28	1,15	0,966			562,73		543,60
		Итого прямые затраты									2 996,75
		ФОТ									933,82
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106					989,85
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45					420,22
		Всего по позиции									
7	ГЭСН04-01-080-01	Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН)	шт	3	1	3			1 468,94		4 406,82
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,26	1,15	0,897			418,92		375,77
	91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	маш.-ч	0,26	1,15	0,897	1 503,90	1,42	2 135,54		1 915,58
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26	1,15	0,897			562,73		504,77
		Итого прямые затраты									2 796,12
		ФОТ									880,54
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106					933,37
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45					396,24
		Всего по позиции									
8	ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dy=110 мм длиной до 400 м	м	285	1	285			1 375,24		4 126,73
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	0,99	1,15	324,4725			475,20		154 189,33
	91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	маш.-ч	0,46	1,15	150,765	1 503,90	1,42	2 135,54		321 964,69
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,46	1,15	150,765			562,73		84 839,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,001	1,15	0,32775			1 855,00		607,98
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,001	1,15	0,32775			562,73		184,43
	91.07.06-001	Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3	маш.-ч	0,46	1,15	150,765	1 459,28	1,38	2 013,81		303 612,06
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,46	1,15	150,765			481,45		72 585,81
	91.10.05-004	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,2	1,15	65,55	994,01	1,19	1 182,87		77 537,13
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2	1,15	65,55			481,45		31 559,05
	91.13.03-041	Автоцистерны, объем 8 м3	маш.-ч	0,01	1,15	3,2775			1 509,85		4 948,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	3,2775			418,92		1 373,01
	91.19.01-001	Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3	маш.-ч	0,01	1,15	3,2775	1 002,48	1,5	1 503,72		4 928,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	3,2775			562,73		1 844,35
	91.19.12-081	Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м	маш.-ч	0,01	1,15	3,2775			51,64		169,25
	01.3.01.06-0034	Смазка медно-графитовая	кг	0,0356		10,146	496,41	1,43	709,87		7 202,34
	01.3.05.23-0171	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,00011		0,03135	30 083,51	1,64	49 336,96		1 546,71
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		42,75			37,22		1 591,16
		Итого прямые затраты									1 070 684,26
		ФОТ									348 575,97
	Пр/812-004.0-1	НР Скважины	%	106		106					367 370,53
	Пр/774-004.0	СП Скважины	%	45		45					155 959,19
		Всего по позиции									
9	ФСБЦ-01.4.03.01-0009 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т	т	2,3085	1	2,3085	16 456,73	1,2	5 593,03		1 594 013,98
		Объем=2308,5/1000							19 748,08		45 588,44
		Всего по позиции									
10	ФСБЦ-01.4.03.03-0011 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состоянии не менее 90 %, термостойкость +175 °С, плотность 1,25-1,45 г/см3	т	0,12825	1	0,12825	409 058,47	1,25	511 319,34		45 588,44 65 576,71
		Всего по позиции									
11	ФСБЦ-24.3.03.13-0007 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм	м	220	1	220	532,37	1,12	596,25		65 576,71 131 175,00
		Всего по позиции									131 175,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ФСБЦ-24.3.03.13-0004 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	м	65	1	65	188,74	1,12	211,39		13 740,36
		Всего по позиции									13 740,36
13	ГЭСН22-06-001-01	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм	км	0,065	1	0,065					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,5	1,15	3,849625			372,03		1 432,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	11,8		0,767			37,22		28,55
	03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т	0,00059		0,0000384	26 885,00	1,63	43 822,55		1,68
		Итого прямые затраты									1 462,41
		ФОТ									1 432,18
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 675,65
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 059,81
		Всего по позиции							64 682,62		4 197,87
14	ГЭСН22-06-001-03	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм	км	0,22	1	0,22					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	51,5	1,15	13,0295			372,03		4 847,36
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	47		10,34			37,22		384,85
	03.1.02.03-0014	Известь хлорная, сорт I	т	0,00235		0,000517	26 885,00	1,63	43 822,55		22,66
		Итого прямые затраты									5 254,87
		ФОТ									4 847,36
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					5 671,41
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					3 587,05
		Всего по позиции							65 969,68		14 513,33
ВК-1											
15	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=6 / 10	10 шт	0,6	1	0,6					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	2,8566			395,48		1 129,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0069			1 855,00		12,80
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0069			562,73		3,88
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0069			666,26		4,60
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0069			418,92		2,89
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	1,5456	82,85	1,64	135,87		210,00
		Итого прямые затраты									1 363,90
		ФОТ									1 136,50
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 329,71
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					841,01
		Всего по позиции							5 891,03		3 534,62
16	ФСБЦ-24.3.05.15-0211 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110x63x110 мм	шт	1	1	1	731,09	1,12	818,82		818,82
		Всего по позиции									818,82
17	ФСБЦ-24.3.05.01-0041 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	2	1	2	103,33	1,12	115,73		231,46
		Всего по позиции									231,46
18	ФСБЦ-24.3.05.07-0603 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	3	1	3	206,84	1,27	262,69		788,07
		Всего по позиции									788,07
19	ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	418,91	1,03	431,48		862,96
		Всего по позиции									862,96
20	ГЭСН22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,07	1,15	1,2305			400,17		492,41
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,0345			666,26		22,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,0345			418,92		14,45
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,001		0,001	145 801,49	1,07	156 007,59		156,01
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		0,04	138,50	1,56	216,06		8,64
		Итого прямые затраты									694,50
		ФОТ									506,86
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					583,03
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					375,08
		Всего по позиции							1 662,61		1 662,61
21	ФСБЦ-18.1.02.01-0081 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	1	1	1	4 243,07	1,31	5 558,42		5 558,42
		Всего по позиции									5 558,42
22	ГЭСН22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм Объем=10/1000	км	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	207,64	1,15	2,38786			404,86		966,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,15	0,00138			1 855,00		2,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,00138			562,73		0,78
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,092	11,58	1,54	17,99		1,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,15	0,00184			666,26		1,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,00184			418,92		0,77
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,010695			132,82		1,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,010695			418,92		4,48
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,97	1,15	0,264155	50,77	1,64	83,26		21,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,3		0,033			37,22		1,23
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,22		0,0022	47,57	1,4	66,50		0,15
		Итого прямые затраты									1 003,02
		ФОТ									972,78

		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 138,15
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					719,86
			Всего по позиции									
23	ФСБЦ-24.3.03.13-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	10,07	1	10,07	128,53	1,12	286 103,00 143,95		2 861,03 1 449,58
			Всего по позиции									
ВК-2												1 449,58
24	ГЭСН34-02-011-01		Разборка колодцев кирпичных метиловых	м3	3,53	1	3,53					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,74	1,15	15,18253			372,03		5 648,36
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,19	1,15	0,771305			1 855,00		1 430,77
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	1,15	0,771305			562,73		434,04
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,9	1,15	3,65355			428,16		1 564,30
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9	1,15	3,65355			418,92		1 530,55
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,8	1,15	7,3071			2,86		20,90
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									10 628,92
		Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98					7 612,95
		Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58					7 460,69
			Всего по позиции									4 415,51
25	ГЭСН22-04-001-01		Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Объем=(0,4*3+0,02*1+0,27*1+0,38*1) / 10	10 м3	0,187	1	0,187			6 375,39		22 606,12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	88,6	1,15	19,05343			381,41		7 267,17
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,82	1,15	0,606441			1 855,00		1 124,95
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,82	1,15	0,606441			562,73		341,26
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	1,15	0,0494615			1 718,63		85,01
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,23	1,15	0,0494615			481,45		23,81
		91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,32	1,15	0,068816			17,26		1,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,13	1,15	1,5333065			666,26		1 021,58
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	7,13	1,15	1,5333065			418,92		642,33
		91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,16	1,15	0,034408			132,82		4,57
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,034408			418,92		14,41
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0031		0,0005797			37,22		0,02
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0008		0,0001496	70 296,20	1,21	85 058,40		12,72
		02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	2,26		0,42262	2 184,44	1,73	3 779,08		1 597,11
		03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0011		0,0002057	5 275,05	1,83	8 586,33		1,77
		04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,1		0,0187	3 486,80	1,73	6 032,16		112,80
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,04		0,00748	16 496,03	1,1	18 145,63		135,73
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									12 386,43
		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					8 288,98
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					9 698,11
			Всего по позиции									6 133,85
26	ФСБЦ-04.1.02.05-0124 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)75, W4	м3	0,24871	1	0,24871	4 508,60	1,81	150 900,48 8 160,57		28 218,39 2 029,62
			Всего по позиции									
27	ФСБЦ-05.1.01.09-0052 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС 15-9-3шт) Объем=0,4*3	м3	1,2	1	1,2	10 696,82	1,38	14 761,61		2 029,62 17 713,93
			Всего по позиции									
28	ФСБЦ-05.1.01.09-0031 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КО-6-1шт) Объем=0,02*1	м3	0,02	1	0,02	9 530,68	1,38	13 152,34		17 713,93 263,05
			Всего по позиции									
29	ФСБЦ-05.1.01.09-0117 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 Объем=0,27*1	м3	0,27	1	0,27	11 049,32	1,45	16 021,51		263,05 4 325,81
			Всего по позиции									
30	ФСБЦ-05.1.01.11-0044 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 Объем=0,38*1	м3	0,38	1	0,38	10 149,72	2,01	20 400,94		4 325,81 7 752,36
			Всего по позиции									
31	ФСБЦ-08.1.02.06-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	1	1	6 404,93	1,43	9 159,05		7 752,36 9 159,05
			Всего по позиции									
32	ГЭСН22-03-002-01		Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=5 / 10	10 шт	0,5	1	0,5					9 159,05
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3		Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	2,3805			395,48		941,44
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00575			1 855,00		10,67
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,00575			562,73		3,24
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00575			666,26		3,83
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,00575			418,92		2,41
		91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	1,288	82,85	1,64	135,87		175,00
			Итого прямые затраты									
			ФОТ									1 136,59
		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					947,09
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 108,10
			Всего по позиции									700,85
33	ФСБЦ-24.3.05.15-0116 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx		Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	2 263,26	1,18	5 891,08 2 670,65		2 946,54 2 670,65
			Всего по позиции									
												2 670,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФСБЦ-24.3.05.01-0011 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	3	1	3	181,38	1,12	203,15		609,45
		Всего по позиции									609,45
35	ФСБЦ-24.3.06.07-0606 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,27	598,31		598,31
		Всего по позиции									598,31
36	ФСБЦ-23.8.03.11-0009 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	3	1	3	815,60	1,03	840,07		2 520,21
		Всего по позиции									2 520,21
37	ГЭСН22-03-007-02	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,03	1,15	4,669			400,17		1 868,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,15	0,115			666,26		76,62
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,15	0,115			418,92		48,18
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,003		0,006	145 801,49	1,07	156 007,59		936,05
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08		0,16	138,50	1,56	216,06		34,57
		Итого прямые затраты									2 963,81
		ФОТ									1 916,57
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 242,39
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 418,26
		Всего по позиции							3 312,23		6 624,46
38	ФСБЦ-18.1.02.01-0083 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	2	8 221,52	1,31	10 770,19		21 540,38
		Всего по позиции									21 540,38
39	ГЭСН22-03-011-03	Установка: гидрантов пожарных	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,82	1,15	2,093			372,03		778,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,023			1 855,00		42,67
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,15	0,023			562,73		12,94
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,0345			666,26		22,99
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,0345			418,92		14,45
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,0028		0,0028	145 801,49	1,07	156 007,59		436,82
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06		0,06	138,50	1,56	216,06		12,96
	18.1.10.04-0011	Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм	шт	1		1	8 654,67	1,23	10 645,24		10 645,24
		Итого прямые затраты									11 966,73
		ФОТ									806,05
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					943,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					596,48
		Всего по позиции							13 506,29		13 506,29
40	ТЦ_18.1.10.04_18_668605246 6_29.10.2026_02_1.1	Подставка одностороняя ППФО100 фланцевая под пожарный гидрант		1	1	1			4 900,00		4 900,00
		Всего по позиции									4 900,00
41	ГЭСН22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Объем=2 / 10	10 шт	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,11	1,15	1,4053			395,48		555,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			1 855,00		4,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			562,73		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,0046			666,26		3,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,0046			418,92		1,93
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	3,3	1,15	0,759	82,85	1,64	135,87		103,13
		Итого прямые затраты									669,45
		ФОТ									558,99
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					654,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					413,65
		Всего по позиции							8 685,60		1 737,12
42	ФСБЦ-24.3.06.15-0211 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110x63x110 мм	шт	2	1	2	731,09	1,12	818,82		1 637,64
		Всего по позиции									1 637,64
43	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=10 / 10	10 шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	4,761			395,48		1 882,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			1 855,00		21,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			562,73		6,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			666,26		7,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			418,92		4,82
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	2,576	82,85	1,64	135,87		350,00
		Итого прямые затраты									2 273,16
		ФОТ									1 894,17
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 216,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 401,69
		Всего по позиции							5 891,03		6 891,03
44	ФСБЦ-24.3.05.01-0041 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	4	1	4	103,33	1,12	115,73		462,92
		Всего по позиции									462,92
45	ФСБЦ-24.3.05.07-0603 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	6	1	6	206,84	1,27	262,69		1 576,14
		Всего по позиции									1 576,14
46	ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	4	1	4	418,91	1,03	431,48		1 725,92

		Всего по позиции									
47	ГЭСН22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт	2	1	2					1 725,92
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,07	1,15	2,461			400,17		984,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,069			666,26		45,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,069			418,92		28,91
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,001		0,002	145 801,49	1,07	156 007,59		312,02
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		0,08	138,50	1,56	216,06		17,28
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 389,00
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 013,73
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 186,06
		Всего по позиции									750,16
48	ФСБЦ-18.1.02.01-0081 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	4 243,07	1,31	1 662,61 5 558,42		3 325,22 11 116,84
		Всего по позиции									
49	ГЭСН22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм Объем=10/1000	км	0,01	1	0,01					11 116,84
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	207,64	1,15	2,38786			404,86		966,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,15	0,00138			1 855,00		2,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,00138			562,73		0,78
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,092	11,68	1,54	17,99		1,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,15	0,00184			666,26		1,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,00184			418,92		0,77
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,010695			132,82		1,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,010695			418,92		4,48
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,97	1,15	0,264155	50,77	1,64	83,26		21,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,3		0,033			37,22		1,23
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,22		0,0022	47,57	1,4	66,80		0,15
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 003,02
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					972,78
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 138,15
		Всего по позиции									719,86
50	ФСБЦ-24.3.03.13-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	10,07	1	10,07	128,53	1,12	286 103,00 143,95		2 861,03 1 449,58
		Всего по позиции									
ВК-3											1 449,58
51	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	0,4761			395,48		188,29
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00115			1 855,00		2,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,00115			562,73		0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00115			666,26		0,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,00115			418,92		0,48
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	0,2576	82,85	1,64	135,87		35,00
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									227,32
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					189,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					221,62
		Всего по позиции									140,17
52	ФСБЦ-24.3.05.13-0029 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт	1	1	1	230,65	1,12	5 891,10 258,33		589,11 258,33
		Всего по позиции									
53	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	1	1	1					258,33
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	0,966			395,48		382,03
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,007	128,40	1,34	172,06		1,20
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,76	140,59		2,81
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,007	133,31	1,19	158,64		1,11
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									387,15
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					382,03
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					446,98
		Всего по позиции									282,70
54	ФСБЦ-18.1.09.06-1040 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	538,07	1,28	1 116,83 688,73		1 116,83 688,73
		Всего по позиции									
56	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=5/1000	км	0,005	1	0,005					688,73
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68	1,15	1,15391			404,86		467,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,15	0,0004025			1 855,00		0,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,15	0,0004025			562,73		0,23
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,046	11,68	1,54	17,99		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,000575			666,26		0,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,000575			418,92		0,24
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,0053475			132,82		0,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,0053475			418,92		2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	20,3	1,15	0,116725	50,77	1,64	83,26		9,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,01			37,22		0,37
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,0008	47,57	1,4	66,60		0,05
		Итого прямые затраты									**482,69**
		ФОТ									469,88
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					549,76
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					347,71
		Всего по позиции							**276 032,00**		**1 380,16**
56	**ФСБЦ-24.3.03.13-1025 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм**	**м**	**5,035**	**1**	**5,035**	**27,36**	**1,12**	**30,64**		**154,27**
		Всего по позиции									**154,27**
57	**ГЭСН22-03-002-01**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов** Объем=2 / 10	**10 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	0,9522			395,48		376,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			1 855,00		4,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			562,73		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			666,26		1,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			418,92		0,96
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	0,5152	82,85	1,64	135,87		70,00
		Итого прямые затраты									**454,63**
		ФОТ									378,83
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					443,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					280,33
		Всего по позиции							**5 890,95**		**1 178,19**
58	**ФСБЦ-24.3.05.07-0084 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1"**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**135,44**	**1,35**	**182,84**		**182,84**
		Всего по позиции									**182,84**
59	**ФСБЦ-24.3.05.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**96,26**	**1,27**	**122,25**		**122,25**
		Всего по позиции									**122,25**
ВК-4											
60	**ГЭСНр66-01-003-01**	**Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича**	**м3**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,44	1,15	1,4812			340,77		504,75
		Итого прямые затраты									**504,75**
		ФОТ									504,75
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					449,23
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					222,09
		Всего по позиции							**5 880,35**		**1 176,07**
61	**ГЭСН08-02-001-09**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,95	1,15	1,3685			362,65		496,29
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36	1,15	0,0828	622,62	1,59	989,97		81,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,15	0,0828			562,73		46,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,46		0,092			37,22		3,42
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,00046	55 896,18	1,35	75 462,54		34,71
		Итого прямые затраты									**662,98**
		ФОТ									542,88
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					597,17
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					374,59
		Всего по позиции							**8 173,70**		**1 634,74**
62	**ФСБЦ-06.1.01.05-0036 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М125**	**1000 шт**	**0,08**	**1**	**0,08**			**13 973,90**		**1 117,91**
		Всего по позиции									**1 117,91**
63	**ФСБЦ-04.3.01.09-0013 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Раствор готовый кладочный, цементный, М75**	**м3**	**0,0442**	**1**	**0,0442**	**3 608,62**	**1,73**	**6 242,91**		**275,94**
		Всего по позиции									**275,94**
64	**ГЭСН22-03-002-01**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов** Объем=4 / 10	**10 шт**	**0,4**	**1**	**0,4**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	1,9044			395,48		753,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			1 855,00		8,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			562,73		2,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			666,26		3,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			418,92		1,93
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	1,0304	82,85	1,64	135,87		140,00
		Итого прямые затраты									**909,26**
		ФОТ									757,67
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					886,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					560,68
		Всего по позиции							**5 891,03**		**2 356,41**
65	**ФСБЦ-24.3.05.01-0011 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**181,38**	**1,12**	**203,15**		**406,30**
		Всего по позиции									**406,30**
66	**ФСБЦ-24.3.05.07-0606 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**471,11**	**1,27**	**598,31**		**598,31**
		Всего по позиции									**598,31**
67	**ФСБЦ-24.3.05.13-0029 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**230,65**	**1,12**	**258,33**		**258,33**
		Всего по позиции									**258,33**

68	ФСБЦ-23.8.03.11-0009 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	2	1	2	815,60	1,03	840,07		1 680,14
		Всего по позиции									1 680,14
69	ГЭСН22-03-007-02	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	2,03	1,15	2,3345			400,17		934,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	1,15	0,0575			666,26		38,31
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	1,15	0,0575			418,92		24,09
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,003		0,003	145 801,49	1,07	156 007,59		468,02
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08		0,08	138,50	1,56	216,06		17,28
		Итого прямые затраты									1 481,90
		ФОТ									958,29
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 121,20
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					709,13
		Всего по позиции							3 312,23		3 312,23
70	ФСБЦ-18.1.02.01-0083 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	шт	1	1	1	8 221,52	1,31	10 770,19		10 770,19
		Всего по позиции									10 770,19
71	ГЭСН22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников Объем=2 / 10	10 шт	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,11	1,15	1,4053			395,48		555,77
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			1 855,00		4,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			562,73		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,0046			666,26		3,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,0046			418,92		1,93
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	3,3	1,15	0,759	82,85	1,64	135,87		103,13
		Итого прямые затраты									669,45
		ФОТ									558,99
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					654,02
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					413,65
		Всего по позиции							8 685,60		1 737,12
72	ФСБЦ-24.3.05.15-0211 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Тройник полиэтиленовый переходной, удлиненный, неравнопроходной, SDR11, диаметр 110х63х110 мм	шт	2	1	2	731,09	1,12	818,82		1 637,64
		Всего по позиции									1 637,64
73	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=10 / 10	10 шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	4,761			395,48		1 882,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			1 855,00		21,33
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			562,73		6,47
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0115			666,26		7,66
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0115			418,92		4,82
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	2,576	82,85	1,64	135,87		350,00
		Итого прямые затраты									2 273,16
		ФОТ									1 894,17
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 216,18
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 401,69
		Всего по позиции							5 891,03		5 891,03
74	ФСБЦ-24.3.05.01-0041 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	4	1	4	103,33	1,12	115,73		462,92
		Всего по позиции									462,92
75	ФСБЦ-24.3.05.07-0603 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм	шт	5	1	5	206,84	1,27	262,69		1 313,45
		Всего по позиции									1 313,45
76	ФСБЦ-24.3.05.08-0223 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм	шт	1	1	1	1 009,91	1,12	1 131,10		1 131,10
		Всего по позиции									1 131,10
77	ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	4	1	4	418,91	1,03	431,48		1 725,92
		Всего по позиции									1 725,92
78	ГЭСН22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,07	1,15	2,461			400,17		984,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,069			666,26		45,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,069			418,92		28,91
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,001		0,002	145 801,49	1,07	156 007,59		312,02
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		0,08	138,50	1,56	216,06		17,28
		Итого прямые затраты									1 389,00
		ФОТ									1 013,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 186,06
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					750,16
		Всего по позиции							1 662,61		3 325,22
79	ФСБЦ-18.1.02.01-0081 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	4 243,07	1,31	5 558,42		11 116,84
		Всего по позиции									11 116,84
80	ГЭСН22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм Объем=10/1000	км	0,01	1	0,01					11 116,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	**Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** **- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;** **- стесненных условий для складирования материалов;** **- действующего технологического оборудования;** **- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15**									
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	207,64	1,15	2,38786			404,86		966,75
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,15	0,00138			1 855,00		2,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,00138			562,73		0,78
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,092	11,66	1,54	17,99		1,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,15	0,00184			666,26		1,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,00184			418,92		0,77
	91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,010695			132,82		1,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,010695			418,92		4,48
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,97	1,15	0,264155	50,77	1,64	83,26		21,99
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,3		0,033			37,22		1,23
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,22		0,0022	47,57	1,4	66,60		0,15
		Итого прямые затраты									**1 003,02**
		ФОТ									972,78
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 138,15
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					719,86
		Всего по позиции							286 103,00		**2 861,03**
81	ФСБЦ-24.3.03.13-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	**Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм**	м	10,07	1	10,07	128,63	1,12	143,95		1 449,58
		Всего по позиции									**1 449,58**
82	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	2,898			395,48		1 146,10
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,021	128,40	1,34	172,06		3,61
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,06	79,88	1,76	140,59		8,44
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,021	133,31	1,19	158,64		3,33
		Итого прямые затраты									**1 161,48**
		ФОТ									1 146,10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 340,94
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					848,11
		Всего по позиции							1 116,84		**3 350,53**
83	ФСБЦ-18.1.09.06-1040 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	538,07	1,28	688,73		688,73
		Всего по позиции									**688,73**
84	ФСБЦ-18.1.09.06-1030 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	2	1	2	280,22	1,28	358,68		717,36
		Всего по позиции									**717,36**
85	ГЭСН22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм Коллектор) Объем=0,5/1000	км	0,0005	1	0,0005					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	20,86	1,15	0,0119945			340,77		4,09
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	94,76	1,15	0,054487			372,03		20,27
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	58,71	1,15	0,0337583			418,92		14,14
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	72,87	1,15	0,0419003			481,45		20,17
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	1,15	0,014375	11,66	1,54	17,99		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,0001553			666,26		0,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27	1,15	0,0001553			418,92		0,07
	91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	25	1,15	0,014375			132,82		1,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	25	1,15	0,014375			418,92		6,02
	91.17.04-033	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,75	1,15	0,0113563	1 069,08	1,42	1 518,09		17,24
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,75	1,15	0,0113563			481,45		5,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,92		0,00196			37,22		0,07
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5,44		0,00272	155,63	0,88	136,95		0,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.-ч	28,58		0,01429			8,03		0,11
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	0,26		0,00013	104,63	1,22	127,85		0,02
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,41		0,000205	16 855,00	1,1	18 320,50		3,76
		Итого прямые затраты									**94,07**
		ФОТ									70,23
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					82,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					51,97
		Всего по позиции							456 420,00		**228,21**
86	ФСЭМ-91.10.09-012 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	**Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций**	маш.-ч	-0,014375	1	-0,014375	11,66	1,54	17,99	1,15	-0,30
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									**-0,30**
87	ФСБЦ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	м	0,505	1	0,505	264,87	0,88	233,09		117,71
		Всего по позиции									**117,71**
88	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	1,9044			395,48		753,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			1 855,00		8,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			562,73		2,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			666,26		3,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			418,92		1,93
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	1,0304	82,85	1,64	135,87		140,00
		Итого прямые затраты									**909,26**
		ФОТ									757,67

	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						886,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						560,68
		Всего по позиции								**5 891,03**		**2 356,41**
89	**ФСБЦ-24.3.06.07-0086 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**91,11**	**1,35**	**123,00**			**246,00**
		Всего по позиции										246,00
90	**ФСБЦ-24.3.06.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**96,26**	**1,27**	**122,25**			**244,50**
		Всего по позиции										244,50
91	**ГЭСН22-01-021-01**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм**	**км**	**0,01**	**1**	**0,01**						
		Объем=10/1000										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68	1,15	2,30782			404,86			934,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,15	0,000805			1 855,00			1,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,15	0,000805			562,73			0,45
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,092	11,68	1,54	17,99			1,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,00115			666,26			0,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,00115			418,92			0,48
	91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,010695			132,82			1,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,010695			418,92			4,48
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	20,3	1,15	0,23345	50,77	1,64	83,26			19,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,02			37,22			0,74
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,0016	47,57	1,4	66,60			0,11
		Итого прямые затраты										965,38
		ФОТ										939,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						1 099,51
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						695,42
		Всего по позиции										2 760,31
92	**ФСБЦ-24.3.03.13-1025 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм**	**м**	**10,07**	**1**	**10,07**	**27,36**	**1,12**	**30,64**	**276 031,00**		**308,54**
		Всего по позиции										308,54
ВК-6												308,54
93	**ГЭСНр66-01-003-01**	**Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича**	**м3**	**2,12**	**1**	**2,12**						
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,44	1,15	15,70072			340,77			5 350,33
		Итого прямые затраты										5 350,33
		ФОТ										5 350,33
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89						4 761,79
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44						2 354,15
		Всего по позиции										12 466,27
94	**ГЭСН01-01-033-05**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3**	**0,005247**	**1**	**0,005247**				**5 880,32**		
		Объем=5,247 / 1000										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,8	1,15	0,0229294	887,54	1,42	1 260,31			28,90
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,8	1,15	0,0229294			562,73			12,90
		Итого прямые затраты										41,80
		ФОТ										12,90
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92						11,87
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46						5,93
		Всего по позиции										
95	**ФСБЦ-02.3.01.02-1118 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Песок природный для строительных работ II класс, средний**	**м3**	**5,7717**	**1**	**5,7717**	**565,20**	**1,68**	**949,54**	**11 368,87**		**59,60** **5 480,46**
		Объем=5,247*1,1										
		Всего по позиции										
ВК-6												5 480,46
96	**ГЭСН22-03-002-02**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников**	**10 шт**	**0,1**	**1**	**0,1**						
		Объем=1 / 10										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	6,11	1,15	0,70265			395,48			277,88
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00115			1 855,00			2,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,00115			562,73			0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,15	0,0023			666,26			1,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,15	0,0023			418,92			0,96
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	3,3	1,15	0,3795	82,85	1,64	135,87			51,56
		Итого прямые затраты										334,71
		ФОТ										279,49
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						327,00
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74						206,82
		Всего по позиции										
97	**ФСБЦ-24.3.06.15-0222 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Тройник полиэтиленовый удлиненный, равнопроходной, SDR11, диаметр 110 мм**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**689,48**	**1,12**	**772,22**	**8 686,30**		**868,53** **772,22**
		Всего по позиции										
98	**ГЭСН22-03-002-01**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов**	**10 шт**	**1,2**	**1**	**1,2**						772,22
		Объем=12 / 10										
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	5,7132			395,48			2 259,46
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0138			1 855,00			25,60
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0138			562,73			7,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0138			666,26			9,19
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0138			418,92			5,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	3,0912	82,85	1,64	135,87		420,00
		Итого прямые затраты									2 727,80
		ФОТ									2 273,01
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 659,42
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 682,03
		Всего по позиции							**5 891,04**		**7 069,26**
99	**ФСБЦ-24.3.05.07-0603 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**206,84**	**1,27**	**262,69**		**1 050,76**
		Всего по позиции									**1 050,76**
100	ФСБЦ-24.3.05.07-0606 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм	шт	1	1	1	471,11	1,27	598,31		598,31
		Всего по позиции									**598,31**
101	**ФСБЦ-24.3.05.07-0222 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая переходная, удлиненная, номинальный наружный диаметр 110х63 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**173,17**	**1,12**	**193,95**		**387,90**
		Всего по позиции									**387,90**
102	**ФСБЦ-24.3.05.13-0029 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**230,65**	**1,12**	**258,33**		**258,33**
		Всего по позиции									**258,33**
103	ФСБЦ-24.3.05.01-0041 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	4	1	4	103,33	1,12	116,73		462,92
		Всего по позиции									**462,92**
104	**ФСБЦ-23.8.03.11-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**418,91**	**1,03**	**431,48**		**1 725,92**
		Всего по позиции									**1 725,92**
105	ГЭСН22-03-007-01	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм	шт	2	1	2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	1,07	1,15	2,461			400,17		984,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	1,15	0,069			666,26		45,97
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,15	0,069			418,92		28,91
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,001		0,002	145 801,49	1,07	156 007,59		312,02
	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04		0,08	138,50	1,56	216,06		17,28
		Итого прямые затраты									1 389,00
		ФОТ									1 013,73
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 186,06
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					750,16
		Всего по позиции							**1 662,61**		**3 326,22**
106	**ФСБЦ-18.1.02.01-0081 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**4 243,07**	**1,31**	**5 558,42**		**11 116,84**
		Всего по позиции									**11 116,84**
107	ГЭСН22-01-021-02	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм	км	0,005	1	0,005					
		Объем=5/1000									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	207,84	1,15	1,19393			404,86		483,37
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,15	0,00069			1 855,00		1,28
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,15	0,00069			562,73		0,39
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,046	11,68	1,54	17,99		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16	1,15	0,00092			666,26		0,61
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,00092			418,92		0,39
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,0053475			132,82		0,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,0053475			418,92		2,24
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	22,97	1,15	0,1320775	50,77	1,64	83,26		11,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,3		0,0165			37,22		0,61
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,22		0,0011	47,57	1,4	66,80		0,07
		Итого прямые затраты									501,50
		ФОТ									486,39
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					569,08
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					359,93
		Всего по позиции							**286 102,00**		**1 430,51**
108	ФСБЦ-24.3.03.13-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	10,07	1	10,07	128,53	1,12	143,95		1 449,58
		Всего по позиции									**1 449,58**
109	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	4	1	4					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	3,864			395,48		1 528,13
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,028	128,40	1,34	172,06		4,82
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,08	79,88	1,76	140,59		11,25
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,028	133,31	1,19	158,64		4,44
		Итого прямые затраты									1 548,64
		ФОТ									1 528,13
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 787,91
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 130,82
		Всего по позиции							**1 116,84**		**4 467,37**
110	**ФСБЦ-18.1.09.06-1040 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм**	**шт**	**4**	**1**	**4**	**538,07**	**1,28**	**688,73**		**2 754,92**
		Всего по позиции									**2 754,92**
111	ГЭСН22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (коллектор)	км	0,0005	1	0,0005					
		Объем=0,5/1000									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	**20,86**	**1,15**	**0,0119945**			**340,77**		4,09
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	94,76	1,15	0,054487			372,03		20,27
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	58,71	1,15	0,0337583			418,92		14,14
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	72,87	1,15	0,0419003			481,45		20,17
		91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	1,15	0,014375	11,68	1,54	17,99		0,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,0001553			666,26		0,10
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27	1,15	0,0001553			418,92		0,07
		91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	25	1,15	0,014375			132,82		1,91
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	25	1,15	0,014375			418,92		6,02
		91.17.04-033 Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,75	1,15	0,0113583	1 069,08	1,42	1 518,09		17,24
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,75	1,15	0,0113583			481,45		5,47
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,92		0,00196			37,22		0,07
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5,44		0,00272	155,63	0,88	136,95		0,37
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	28,58		0,01429			8,03		0,11
		01.7.17.07-0054 Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	0,26		0,00013	104,63	1,22	127,65		0,02
		11.1.03.01-0067 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,41		0,000205	16 655,00	1,1	18 320,50		3,76
		Итого прямые затраты									94,07
		ФОТ									70,23
		Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					82,17
		Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					51,97
		Всего по позиции									
112	**ФСЭМ-91.10.09-012 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций**	**маш.-ч**	**-0,014375**	**1**	**-0,014375**	**11,68**	**1,54**	**456 420,00**		**228,21**
		421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 **Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								17,99	1,15	-0,30
		Всего по позиции									-0,30
113	**ФСБЦ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**0,505**	**1**	**0,505**	**264,87**	**0,88**	**233,09**		**117,71**
		Всего по позиции									117,71
114	**ГЭСН22-03-002-01**	**Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов** Объем=6 / 10	**10 шт**	**0,6**	**1**	**0,6**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 **Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	4,14	1,15	2,8566			395,48		1 129,73
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,0069			1 855,00		12,80
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,15	0,0069			562,73		3,88
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,0069			666,26		4,60
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,15	0,0069			418,92		2,89
	91.17.04-057 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм		маш.-ч	2,24	1,15	1,5456	82,85	1,64	135,87		210,00
	Итого прямые затраты										1 363,90
	ФОТ										1 136,50
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 329,71
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					841,01
	Всего по позиции										
115	**ФСБЦ-24.3.05.07-0086 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**91,11**	**1,35**	**5 891,03**		**3 534,62**
		Всего по позиции							**123,00**		**369,00**
116	**ФСБЦ-24.3.05.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**96,26**	**1,27**	**122,26**		**369,00**
		Всего по позиции									**366,75**
117	**ГЭСН22-01-021-01**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм** Объем=15/1000	**км**	**0,015**	**1**	**0,015**					**366,75**
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 **Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	200,68	1,15	3,46173			404,86		1 401,52
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,07	1,15	0,0012075			1 855,00		2,24
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,07	1,15	0,0012075			562,73		0,68
	91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций		маш.-ч	8	1,15	0,138	11,68	1,54	17,99		2,48
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,1	1,15	0,001725			666,26		1,15
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,1	1,15	0,001725			418,92		0,72
	91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт		маш.-ч	0,93	1,15	0,0160425			132,82		2,13
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,93	1,15	0,0160425			418,92		6,72
	91.17.04-056 Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм		маш.-ч	20,3	1,15	0,350175	50,77	1,64	83,26		29,16
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	2		0,03			37,22		1,12
	12.1.02.06-0012 Рубероид кровельный РКК-350		м2	0,16		0,0024	47,57	1,4	66,60		0,16
	Итого прямые затраты										1 448,08
	ФОТ										1 409,64
	Пр/812-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	117		117					1 649,28
	Пр/774-018.0 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		%	74		74					1 043,13
	Всего по позиции										
118	**ФСБЦ-24.3.03.13-1026 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx**	**Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм**	**м**	**15,105**	**1**	**15,105**	**27,36**	**1,12**	**276 032,67**		**4 140,49**
		Всего по позиции							**30,64**		**462,82**
ВК-7											**462,82**
119	**ГЭСНр65-01-003-01**	**Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича**	**м3**	**0,2**	**1**	**0,2**					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 **Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:** - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	6,44	1,15	1,4812			340,77		504,75
	Итого прямые затраты										504,75
	ФОТ										504,75
	Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	89		89					449,23
	Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)		%	44		44					222,09
	Всего по позиции										
120	**ГЭСН08-02-001-09**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**0,2**	**1**	**0,2**			**5 880,35**		**1 176,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,95	1,15	1,3685			362,65		496,29
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36	1,15	0,0828	622,62	1,59	989,97		81,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,15	0,0828			562,73		46,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,46		0,092			37,22		3,42
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,00046	55 898,18	1,35	75 462,54		34,71
		Итого прямые затраты									662,98
		ФОТ									542,88
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					597,17
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					374,59
		Всего по позиции							8 173,70		1 634,74
121	ФСБЦ-06.1.01.05-0036 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М125	1000 шт	0,08	1	0,08			13 973,90		1 117,91
		Всего по позиции									1 117,91
122	ФСБЦ-04.3.01.09-0013 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,0442	1	0,0442	3 608,62	1,73	6 242,91		275,94
		Всего по позиции									275,94
124	ФСБЦ-24.3.05.13-0032 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 3/4"	шт	1	1	1	230,64	1,12	258,32		258,32
		Всего по позиции									258,32
125	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	0,966			395,48		382,03
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,007	128,40	1,34	172,06		1,20
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,76	140,59		2,81
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,007	133,31	1,19	158,64		1,11
		Итого прямые затраты									387,15
		ФОТ									382,03
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					446,96
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					282,70
		Всего по позиции							1 116,83		1 116,83
126	ФСБЦ-18.1.09.06-1030 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	1	1	1	280,22	1,28	358,68		358,68
		Всего по позиции									358,68
127	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=2 / 10	10 шт	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	0,9522			395,48		376,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			1 855,00		4,27
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			562,73		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			666,26		1,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			418,92		0,96
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	0,5152	82,85	1,64	135,87		70,00
		Итого прямые затраты									454,63
		ФОТ									378,83
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					443,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					280,33
		Всего по позиции							5 890,95		1 178,19
128	ФСБЦ-24.3.05.07-0086 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	1	1	1	91,11	1,35	123,00		123,00
		Всего по позиции									123,00
129	ФСБЦ-24.3.05.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт	1	1	1	96,26	1,27	122,25		122,25
		Всего по позиции									122,25
130	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=5/1000	км	0,005	1	0,005					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68	1,15	1,15391			404,86		467,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,15	0,0004025			1 855,00		0,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,15	0,0004025			562,73		0,23
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,046	11,68	1,54	17,99		0,83
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,000575			666,26		0,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,000575			418,92		0,24
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,0053475			132,82		0,71
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,0053475			418,92		2,24
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	20,3	1,15	0,116725	50,77	1,64	83,26		9,72
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,01			37,22		0,37
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,0008	47,57	1,4	66,60		0,05
		Итого прямые затраты									482,69
		ФОТ									469,88
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					549,76
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					347,71
		Всего по позиции							276 032,00		1 380,16
131	ФСБЦ-24.3.03.13-1025 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5,035	1	5,035	27,36	1,12	30,64		154,27
		Всего по позиции									154,27
ВК-8											
132	ГЭСНр66-01-003-01	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	м3	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,44	1,15	1,4812			340,77		504,75
		Итого прямые затраты									504,75

		ФОТ									
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					504,75
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					449,23
		Всего по позиции									222,09
133	ГЭСН08-02-001-09	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,2	1	0,2			5 880,35		1 176,07
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,95	1,15	1,3685			362,65		496,29
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36	1,15	0,0828	622,62	1,59	989,97		81,97
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,15	0,0828			562,73		46,59
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,46		0,092			37,22		3,42
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,00046	55 886,18	1,35	75 462,54		34,71
		Итого прямые затраты									662,98
		ФОТ									542,88
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					597,17
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					374,59
		Всего по позиции									
134	ФСБЦ-06.1.01.05-0036 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка М125	1000 шт	0,08	1	0,08			8 173,70 13 973,90		1 634,74 1 117,91
		Всего по позиции									1 117,91
135	ФСБЦ-04.3.01.09-0013 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Раствор готовый кладочный, цементный, М75	м3	0,0442	1	0,0442	3 608,62	1,73	6 242,91		275,94
		Всего по позиции									275,94
136	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	0,4761			395,48		188,29
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00115			1 855,00		2,13
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,00115			562,73		0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,00115			666,26		0,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,00115			418,92		0,48
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	0,2576	82,85	1,64	135,87		35,00
		Итого прямые затраты									227,32
		ФОТ									189,42
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					221,62
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					140,17
		Всего по позиции									
137	ФСБЦ-24.3.06.13-0029 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 110 мм, размер резьбы 1"	шт	1	1	1	230,85	1,12	5 891,10 258,33		589,11 258,33
		Всего по позиции									258,33
138	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм Объем=1+2	шт	3	1	3					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	2,898			395,48		1 146,10
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,021	128,40	1,34	172,06		3,61
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,06	79,88	1,76	140,59		8,44
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,021	133,31	1,19	158,64		3,33
		Итого прямые затраты									1 161,48
		ФОТ									1 146,10
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 340,94
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					848,11
		Всего по позиции									
139	ФСБЦ-18.1.09.06-1040 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт	3	1	3	538,07	1,28	1 116,84 688,73		3 350,53 2 066,19
		Всего по позиции									
140	ГЭСН22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (коллектор) Объем=0,5/1000	км	0,0005	1	0,0005					2 066,19
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	20,86	1,15	0,0119945			340,77		4,09
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	94,76	1,15	0,054487			372,03		20,27
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	58,71	1,15	0,0337583			418,92		14,14
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	72,87	1,15	0,0419003			481,45		20,17
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	1,15	0,014375	11,68	1,54	17,99		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,0001553			666,26		0,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27	1,15	0,0001553			418,92		0,07
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	25	1,15	0,014375			132,82		1,91
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	25	1,15	0,014375			418,92		6,02
	91.17.04-033	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,75	1,15	0,0113563	1 069,08	1,42	1 518,09		17,24
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,75	1,15	0,0113563			481,45		5,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,92		0,00196			37,22		0,07
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5,44		0,00272	155,63	0,88	136,95		0,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	28,58		0,01429			8,03		0,11
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230x5x22 мм	шт	0,26		0,00013	104,63	1,22	127,65		0,02
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,41		0,000205	16 655,00	1,1	18 320,50		3,76
		Итого прямые затраты									94,07
		ФОТ									70,23
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					82,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					51,97
		Всего по позиции									
141	ФСЭМ-91.10.09-012 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	-0,014375	1	-0,014375	11,68	1,54	456 420,00 17,99	1,15	228,21 -0,30
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									-0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	ФСБЦ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,505	1	0,505	264,87	0,88	233,09		117,71
		Всего по позиции									117,71
143	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	1,9044			395,48		753,15
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			1 855,00		8,53
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			562,73		2,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0046			666,26		3,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0046			418,92		1,93
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	1,0304	82,85	1,64	135,87		140,00
		Итого прямые затраты									909,26
		ФОТ									757,67
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					886,47
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					560,68
		Всего по позиции							5 891,03		2 356,41
144	ФСБЦ-24.3.05.07-0086 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	2	1	2	91,11	1,35	123,00		246,00
		Всего по позиции									246,00
145	ФСБЦ-24.3.05.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт	2	1	2	96,26	1,27	122,25		244,50
		Всего по позиции									244,50
146	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=10/1000	км	0,01	1	0,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68	1,15	2,30782			404,86		934,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,15	0,000805			1 855,00		1,49
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,15	0,000805			562,73		0,45
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,092	11,68	1,54	17,99		1,66
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,00115			666,26		0,77
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,00115			418,92		0,48
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,010695			132,82		1,42
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,010695			418,92		4,48
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	20,3	1,15	0,23345	50,77	1,64	83,26		19,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,02			37,22		0,74
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,0016	47,57	1,4	66,60		0,11
		Итого прямые затраты									965,38
		ФОТ									939,75
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 099,51
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					695,42
		Всего по позиции							276 031,00		2 760,31
147	ФСБЦ-24.3.03.13-1025 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	10,07	1	10,07	27,36	1,12	30,64		308,54
		Всего по позиции									308,54
ВК-9											
148	ГЭСНр66-01-003-01	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	м3	2,12	1	2,12					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,44	1,15	15,70072			340,77		5 350,33
		Итого прямые затраты									5 350,33
		ФОТ									5 350,33
	Пр/812-100.1-1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					4 761,79
	Пр/774-100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					2 354,15
		Всего по позиции							5 880,32		12 466,27
149	ГЭСН22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих Объем=(0,24*3+0,02*1+0,1*1+0,18*1) / 10	10 м3	0,102	1	0,102					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	88,6	1,15	10,39278			381,41		3 963,91
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,82	1,15	0,330786			1 855,00		613,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,82	1,15	0,330786			562,73		186,14
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,23	1,15	0,026979			1 718,63		46,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,23	1,15	0,026979			481,45		12,99
	91.08.09-025	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,32	1,15	0,037536			17,26		0,65
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	7,13	1,15	0,836349			666,26		557,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	7,13	1,15	0,836349			418,92		350,36
	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,16	1,15	0,018768			132,82		2,49
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16	1,15	0,018768			418,92		7,86
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0031		0,0003162			37,22		0,01
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0008		0,0000816	70 296,20	1,21	85 058,40		6,94
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	2,26		0,23052	2 184,44	1,73	3 779,08		871,15
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,0011		0,0001122	5 275,05	1,63	8 598,33		0,96
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,1		0,0102	3 486,80	1,73	6 032,16		61,53
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,04		0,00408	16 496,03	1,1	18 145,63		74,03
		Итого прямые затраты									6 756,23
		ФОТ									4 521,26
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					5 289,87
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					3 345,73
		Всего по позиции							160 900,29		16 391,83
150	ФСБЦ-04.1.02.05-0124 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(f)75, W4	м3	0,13566	1	0,13566	4 508,60	1,81	8 160,57		1 107,06
		Всего по позиции									1 107,06

161	ФСБЦ-06.1.01.09-0052 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КС 10-9-3шт)	м3	0,72	1	0,72	10 696,82	1,38	14 761,61		10 628,36
		Объем=0,24*3									
		Всего по позиции									10 628,36
162	ФСБЦ-06.1.01.09-0031 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 (КО-6-1шт)	м3	0,02	1	0,02	9 630,68	1,38	13 152,34		263,06
		Объем=0,02*1									
		Всего по позиции									263,06
163	ФСБЦ-06.1.01.09-0117 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,1	1	0,1	11 049,32	1,45	16 021,51		1 602,15
		Объем=0,1*1									
		Всего по позиции									1 602,15
164	ФСБЦ-06.1.01.11-0044 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3	0,18	1	0,18	10 149,72	2,01	20 400,94		3 672,17
		Объем=0,18*1									
		Всего по позиции									3 672,17
165	ФСБЦ-08.1.02.06-0043 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм	шт	1	1	1	6 404,93	1,43	9 159,05		9 159,05
		Всего по позиции									9 159,05
166	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,2	1	0,2					
		Объем=2 / 10									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	0,9522			395,48		376,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			1 855,00		4,27
	4-100-060	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			562,73		1,29
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0023			666,26		1,53
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0023			418,92		0,96
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	0,5152	82,85	1,64	135,87		70,00
		Итого прямые затраты									454,63
		ФОТ									378,83
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					443,23
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					280,33
		Всего по позиции							5 890,95		1 178,19
167	ФСБЦ-24.3.05.02-0122 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR 11, номинальный наружный диаметр 63 мм	шт	1	1	1	69,10	1,12	77,39		77,39
		Всего по позиции									77,39
168	ФСБЦ-24.3.05.13-0022 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, номинальный наружный диаметр 63 мм, размер резьбы 1"	шт	1	1	1	147,71	1,12	165,44		165,44
		Всего по позиции									165,44
169	ГЭСН24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм	шт	5	1	5					
		Объем=1+4									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,84	1,15	4,83			395,48		1 910,17
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,007		0,035	128,40	1,34	172,06		6,02
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,1	79,88	1,76	140,59		14,06
	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	0,007		0,035	133,31	1,19	158,64		5,55
		Итого прямые затраты									1 935,80
		ФОТ									1 910,17
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 234,90
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 413,53
		Всего по позиции							1 116,86		5 884,23
170	ФСБЦ-18.1.09.06-1040 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 25 мм	шт	1	1	1	538,07	1,28	688,73		688,73
		Всего по позиции									688,73
171	ФСБЦ-18.1.09.06-1030 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 20 мм	шт	4	1	4	280,22	1,28	358,68		1 434,72
		Всего по позиции									1 434,72
172	ГЭСН22-01-011-01	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (коллектор)	км	0,0005	1	0,0005					
		Объем=0,5/1000									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	20,86	1,15	0,0119945			340,77		4,09
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	94,76	1,15	0,054487			372,03		20,27
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	58,71	1,15	0,0337583			418,92		14,14
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	72,87	1,15	0,0419003			481,45		20,17
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	25	1,15	0,014375	11,68	1,54	17,99		0,26
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,27	1,15	0,0001553			666,26		0,10
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,27	1,15	0,0001553			418,92		0,07
	91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	25	1,15	0,014375			132,82		1,91
	4-100-040	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	25	1,15	0,014375			418,92		6,02
	91.17.04-033	Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	19,75	1,15	0,0113563	1 069,08	1,42	1 518,09		17,24
	4-100-050	ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	19,75	1,15	0,0113563			481,45		5,47
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,92		0,00196			37,22		0,07
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5,44		0,00272	155,63	0,88	136,95		0,37
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	28,56		0,01429			8,03		0,11
	01.7.17.07-0054	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм	шт	0,26		0,00013	104,63	1,22	127,65		0,02
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,41		0,000205	16 655,00	1,1	18 320,50		3,76
		Итого прямые затраты									94,07
		ФОТ									70,23
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					82,17
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					51,97
		Всего по позиции							466 420,00		228,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	ФСЭМ-91.10.09-012 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	-0,014375	1	-0,014375	11,68	1,54	17,99	1,15	-0,30
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Всего по позиции									-0,30
164	ФСБЦ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,505	1	0,505	264,87	0,88	233,09		117,71
		Всего по позиции									117,71
165	ГЭСН22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов Объем=8 / 10	10 шт	0,8	1	0,8					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4,14	1,15	3,8088			395,48		1 506,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0092			1 855,00		17,07
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,15	0,0092			562,73		5,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,15	0,0092			666,26		6,13
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,15	0,0092			418,92		3,85
	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч	2,24	1,15	2,0608	82,85	1,64	135,87		280,00
		Итого прямые затраты									1 818,53
		ФОТ									1 515,33
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1 772,94
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 121,34
		Всего по позиции							5 891,01		4 712,81
166	ФСБЦ-24.3.05.07-0086 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"	шт	4	1	4	91,11	1,35	123,00		492,00
		Всего по позиции									492,00
167	ФСБЦ-24.3.05.07-0600 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 25 мм	шт	4	1	4	96,26	1,27	122,25		489,00
		Всего по позиции									489,00
168	ГЭСН22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм Объем=20/1000	км	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	200,68	1,15	4,61564			404,86		1 868,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,15	0,00161			1 855,00		2,99
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,15	0,00161			562,73		0,91
	91.10.09-012	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	8	1,15	0,184	11,68	1,54	17,99		3,31
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1	1,15	0,0023			666,26		1,53
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	1,15	0,0023			418,92		0,96
	91.18.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч	0,93	1,15	0,02139			132,82		2,84
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,93	1,15	0,02139			418,92		8,96
	91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	20,3	1,15	0,4669	50,77	1,64	83,26		38,87
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2		0,04			37,22		1,49
	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	0,16		0,0032	47,57	1,4	66,60		0,21
		Итого прямые затраты									1 930,76
		ФОТ									1 879,52
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117					2 199,04
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74					1 390,84
		Всего по позиции							276 032,00		5 520,64
169	ФСБЦ-24.3.03.13-1025 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	20,14	1	20,14	27,36	1,12	30,64		617,09
		Всего по позиции									617,09
		Итоги по разделу 2 Водопровод :									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 644 854,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									230 919,90
		Эксплуатация машин									728 369,78
		Оплата труда машинистов (Отм)									197 529,78
		Материалы									488 034,75
		Строительные работы									2 313 885,56
		в том числе:									
		оплата труда									230 919,90
		эксплуатация машин и механизмов									728 369,78
		оплата труда машинистов (Отм)									197 529,78
		материалы									488 034,75
		накладные расходы									457 979,35
		сметная прибыль									211 052,00
		Всего ФОТ (справочно)									428 449,68
		Всего накладные расходы (справочно)									457 979,35
		Всего сметная прибыль (справочно)									211 052,00
		Всего по разделу 2 Водопровод									2 313 885,56
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				525,9912554					
		Затраты труда машинистов				384,8587573					
Раздел 3. Восстановление дорожных покрытий после раскопок											
170	ГЭСН27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных Объем=80,82 / 1000	1000 м2	0,08082	1	0,08082					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2 _гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	33	1,15	2,308119			356,40		822,61
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	1,15	0,1643661	828,18	1,42	1 175,99		193,29
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,35	1,15	0,1643661			481,45		79,13
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,15	0,0251795			2 581,81		65,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,15	0,0251795			562,73		14,17
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98	1,15	0,2783731			1 718,63		478,42
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,98	1,15	0,2783731			481,45		134,02
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9	1,15	1,6716377	1 373,91	1,53	2 102,08		3 513,92
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	23,9	1,15	1,6716377			481,45		804,81
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6	1,15	0,7413958			2 185,93		1 620,64
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,6	1,15	0,7413958			481,45		356,95

	91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57	1,15	0,0398675	1 790,51	1,35	2 417,19		96,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,57	1,15	0,0398675			481,45		19,19
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,6	1,15	0,1818518			1 542,08		280,43
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,6	1,15	0,1818518			418,92		76,18
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		1,8246			37,22		67,91
		Итого прямые затраты									8 623,05
		ФОТ									2 307,06
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 391,38
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 091,46
		Всего по позиции							248 370,44		15 105,89
171	ФСБЦ-02.2.05.04-2246 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 8-16 мм	м3	0,9123	1	0,9123	3 966,60	1,04	4 125,26		3 763,47
		Всего по позиции									3 763,47
172	ФСБЦ-02.2.05.04-2418 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 31,5-63 мм	м3	11,49498	1	11,49498	3 646,51	1,04	3 792,37		43 593,22
		Всего по позиции									43 593,22
		Итоги по разделу 3 Восстановление дорожных покрытий после раскопок :									
		Всего прямые затраты (справочно)									55 979,74
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									822,61
		Эксплуатация машин									6 248,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 484,45
		Материалы									47 424,60
		Строительные работы									62 462,58
		в том числе:									
		оплата труда									822,61
		эксплуатация машин и механизмов									6 248,08
		оплата труда машинистов (Отм)									1 484,45
		материалы									47 424,60
		накладные расходы									3 391,38
		сметная прибыль									3 091,46
		Всего ФОТ (справочно)									2 307,06
		Всего накладные расходы (справочно)									3 391,38
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 091,46
		Всего по разделу 3 Восстановление дорожных покрытий после раскопок									62 462,58
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,308119					
		Затраты труда машинистов				3,1026715					
Раздел 4. Перевозка											
173	49-1 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	21,841	1	21,841			75,30	1,15	1 891,32
		Объем=10,164+11,677									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции									1 891,32
174	02-15-1-01-0006 Сплит-форма Удмуртская Республика на 3 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км	1т груза	21,841	1	21,841			176,19	1,15	4 425,39
		Объем=10,164+11,677									
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3	Производство работ осуществляется на территории предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции									4 425,39
		Итоги по разделу 4 Перевозка :									
		Всего прямые затраты (справочно)									6 316,71
		в том числе:									
		Перевозка									6 316,71
		Строительные работы									6 316,71
		Перевозка									6 316,71
		Всего по разделу 4 Перевозка									6 316,71
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 729 626,44
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									235 662,99
		Эксплуатация машин									744 881,89
		Оплата труда машинистов (Отм)									202 273,98
		Материалы									535 459,35
		Перевозка									11 348,23
		Строительные работы									2 414 696,50
		Строительные работы									2 403 348,27
		в том числе:									
		оплата труда									235 662,99
		эксплуатация машин и механизмов									744 881,89
		оплата труда машинистов (Отм)									202 273,98
		материалы									535 459,35
		накладные расходы									467 858,93
		сметная прибыль									217 211,13
		Перевозка									11 348,23
		Всего ФОТ (справочно)									437 936,97
		Всего накладные расходы (справочно)									467 858,93
		Всего сметная прибыль (справочно)									217 211,13
		НДС 22%									531 233,23
		ВСЕГО по смете									2 945 929,73
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				539,8041446					
		Затраты труда машинистов				393,7541703					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]